

回 答 書

7 西財第 1－5 9 号
令和 7 年 4 月 1 4 日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	507100059
工 事 (業 務) 名	校舎改築工事
路 線 名	吉良中学校
工 事 (業 務) 場 所	西尾市吉良町富田油田 8 番地
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 外構について 正門北側の既設横断側溝は、撤去と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
② 外構について 正門北側の既設柵は、撤去と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
③ 外構について 新設柵(U)の箇所にある既設柵は、撤去と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
④ 図番 S05/30 について 建物東側テラス前の段差部に「C S 1」の指示がありますが S-30 の当該部分断面詳細と配筋が異なります。段差部は図 S-30 断面詳細を正として宜しいですか。	図 S-3 0 断面詳細を正としてください。
⑤ 図番 S-05～07/部材リストについて 外周部(Y1,4 及び X8,12 通り)に 300*600 角程度の飾り柱がありますが、配筋が不明です。ご指示願います。	主筋：6-D 1 3 (X方向 2 本/Y方向 3 本) H00P：D 1 0 @200 としてください。

⑥ 図番 S-33～34 について 渡り廊下デッキに立ち上がりがありますが配筋が不明です。D10@200 シングルクロス程度として宜しいですか。ご指示願います。	渡り廊下屋上の外周立ち上り部については、W 15 (D 10 @200 シングルクロス)としてください。
--	---