

回 答 書

7 西財第 1－29 号
令和 7 年 4 月 16 日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	507100029	
工 事 （ 業 務 ） 名	管理棟等解体工事	
路 線 名	西尾市クリーンセンター	
工 事 （ 業 務 ） 場 所	西尾市吉良町岡山大岩山地内外	
質 疑 事 項 欄		回 答 欄
① 設計書№.7 柱状改良撤去にて、参考：MRT 工法 ケーシング径:φ1,500 とありますが、他の工法でもよろしいでしょうか。 例) 全旋回オールケーシング工法、オープンカットによる重機斫り 等		管理棟の西側に調整池の間知ブロック擁壁、南側に構内道路とサイクル棟、上空に高圧線が存在する事及び過去のボーリング図にて標高 5.82m で孔内水位がある事等の敷地の条件を考慮の上、周囲に影響の少ない工法であれば支障はありません。
② 設計書№.7 柱状改良撤去にて、796m とありますが、図面上下記の通りとなるため、図面を正と考えてよろしいでしょうか。 区分 1 82 本×4.1m 336.2m 区分 2 30 本×4.1m 123m 区分 3 33 本×3.2m 105.6m 区分 4 86 本×6.1m 524.6m 区分 5 9 本×4.1m 36.9m 区分 6 20 本×8.1m 162m 区分 1A 17 本×4.1m 69.7m 合計 1358m		設計書は建設当時の施工記録から数量を計上しております。該当部分については下記とお考え下さい。 区分 1 88 本×2.05m 180.4m 区分 2 30 本×2.25m 67.5m 区分 3 9 本×2.3m 20.7m 区分 4 30 本×2.25m 67.5m 11 本×3.75m 41.25m 45 本×7.15m 321.75m 区分 6 6 本×2.25m 13.5m 5 本×3.75m 18.75m 9 本×7.15m 64.35m 合計 795.7m