

階	棟	室名	居室	直天	平均天井高	床 仕上記号	床 下地	床 仕上げ	巾木 仕上記号	巾木 仕上げ	壁 仕上記号	壁 下地	壁 仕上げ	廻縁	天井 仕上記号	天井 下地	天井 仕上げ	備考	
1FL	共通	共通			-	-	-	-	-	-	P1	鉄骨	鉄骨の上、耐火塗料(1時間)	-	-	-	-		
		トイレブース			-	-	-	-	-	-	W9	-	-	メラミンソリッドパネル t13	-	-	-	-	
A		DS(トイレA)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	W3	LGS	GB-R t12.5の上、GWカラムス額縁貼り t25	-	-	-	-		
		DS(収納庫)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	W3	LGS	GB-R t12.5の上、GWカラムス額縁貼り t25	-	-	-	-	-	
		PS(トイレA)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	-	-	-	LGS現し	-	-	-	-	
		PS(収納庫)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	-	-	-	LGS現し	-	-	-	-	
		PS(貸室b)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	-	-	-	LGS現し	-	-	-	-	
		トイレA(男/リハビリ)				2200	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W2d	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、不燃防火化粧板t3	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	
		トイレA(女子)				2200	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W2b	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、EP-G塗装	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	DE4
												W2d		GB-R t12.5+12.5の上、不燃防火化粧板t3					
		トイレA(男子)				2200	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W2b	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、EP-G塗装	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	DE4
							F02b		長尺塩ビシート t2.0 抗菌仕様			W2d		GB-R t12.5+12.5の上、不燃防火化粧板t3					
		トイレA前廊下				2200	F02c	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	リリウム 2.5	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	
		倉庫1				3200	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W4	LGS	セメントボード t12.5 素地	CB1	C2	LGS	GB-R t12.5の上、EP	
		収納庫				3200	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W4	LGS	セメントボード t12.5 素地	CB1	C2	LGS	GB-R t12.5の上、EP	
		総合事務所		●		3615	F02e	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	タイルカーペットt6.5	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、AEP	CB1	C3a	LGS	杉板(45×45)、3面ムジ小節程度、面取りの上、サンダー(モルタル)仕上げ	手動ロールスクリーン
		貸室a(軽運動室)		●		4000	F02f	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	オク複合フローリング t15	FB4	桧 H25	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、AEP		C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	手動ロールスクリーン
												W2c		GB-R t12.5+12.5の上、大型タイル w11.1m×H1.8m					
貸室b		●		2800	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	手動ロールスクリーン		
貸室c		●		2800	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	手動ロールスクリーン		
貸室d		●		2800	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	手動ロールスクリーン		
選遊空間A		●		3595	F02c	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	リリウム 2.5	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、AEP	CB1	C3a	LGS	杉板(45×45)、3面ムジ小節程度、面取りの上、サンダー(モルタル)仕上げ	手動ロールスクリーン		
風除室A1				3344	F01b	コンクリート直均し	アルミ製金属マット H18 (ニードルパンチタイプ)	FB2	SUS巾木 H60	-	-	-	-	C3a	LGS	杉板(45×45)、3面ムジ小節程度、面取りの上、サンダー(モルタル)仕上げ			
風除室A2				5180	F01b	コンクリート直均し	アルミ製金属マット H18 (ニードルパンチタイプ)	FB2	SUS巾木 H60	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、AEP	-	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0			
B		PS(貸室e1)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	-	-	LGS現し	-	-	-	-		
		PS(貸室e2)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	-	-	-	LGS現し	-	-	-	-	
		倉庫2				2623	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W4	LGS	セメントボード t12.5 素地	CB1	C2	LGS	GB-R t12.5の上、EP	
		貸室e		●		2400	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	手動ロールスクリーン
C		DS(トイレC)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	W3	LGS	GB-R t12.5の上、GWカラムス額縁貼り t25	-	-	-	-		
		EPS(トイレC)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	W1a	LGS	GB-R t12.5 素地	-	-	-	-		
		SL倉庫				2400	F01a	コンクリート直均し(※ただし200mmRC増打ち)	-	FB2	SUS巾木 H60	W4	LGS	セメントボード t12.5 素地	CB1	C2	LGS	GB-R t12.5の上、EP	
		トイレC(男/リハビリ)				2600	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W2d	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、不燃防火化粧板t3	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	
		トイレC(女子)				2600	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W2b	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、EP-G塗装	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	DE4
												W2d		GB-R t12.5+12.5の上、不燃防火化粧板t3					
		トイレC(幼児)				2600	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W2d	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、不燃防火化粧板t3	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	DE4
		トイレC(男子)				2400	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W2b	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、EP-G塗装	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	DE4
							F02b		長尺塩ビシート t2.0 抗菌仕様			W2d		GB-R t12.5+12.5の上、不燃防火化粧板t3					
		トイレC前廊下				2600	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上、DR t9.0	
休憩スペース		●		5609	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上、AEP	CB1	C3a	LGS	杉板(45×45)、3面ムジ小節程度、面取りの上、サンダー(モルタル)仕上げ			

合同会社齋藤信吾建築設計事務所 事務所登録 神奈川県知事登録第18685号 一級建築士 第367843号 齋藤信吾 住所 神奈川県横浜市港北区新吉田東2-23-13	西尾市教育委員会事務局 生涯学習課	工事(業務)名 生涯学習センター建設工事	路線等の名称 西尾市生涯学習センター(仮称)	DATE	R07.02	X	
				用紙サイズ	A1(A3)		
				縮尺	no scale ()		
照査	星野	設計	設計	水野	図面名称	内部仕上表(1)	X011

階	棟	室名	居室	直天	平均天井高	床 仕上記号	床 下地	床 仕上げ	巾木 仕上記号	巾木 仕上げ	壁 仕上記号	壁 下地	壁 仕上げ	廻縁	天井 仕上記号	天井 下地	天井 仕上げ	備考	
1FL	C	多世代交流広場	●		5617	F03	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t24+9+鋼製根太	杉・挽板厚4	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	-	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	手動ロールスクリーン	
						F04	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	ゴムマット20の上, 珪砂塗膜								C3a	杉-パ (45×45), 3面ムジ小節程度, 面取りの上, サグ-(t6.5)仕上げ		
						F02c		リリウム 2.5	FB4	桧 H25	W7	LGS	構造用合板 t12の上, 桧練付不燃化粧t6.0	-	C3b	構造用合板 t12の上, 桧練付不燃化粧t6.0			
						F02g	コンクリート金ゴテ均しの上、 構造用合板 t15+15+鋼製根太	タイル-A' ヲt6.5			W8a	GB-R t12.5+12.5の上, AEPの上 0.5'リグ'大							
						F02h	コンクリート金ゴテ均しの上、 珪砂+表面強化剤 構造用合板 t15+15+鋼製根太			W8b	GB-R t12.5+12.5の上, AEPの上 0.5'リグ'小			C5b	LGS	ネット8φ×50、落下防止ネット2φ×25			
		F05				ポリ塩化ビニル+PUクッションt30													
		授乳室C			2600	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	利用時間：月～日 8:15～21:15/一日に延べ10 組程度、各10分程度の散発的利用	
		遊遊空間C	●		6120	F02c	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	リリウム 2.5	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C3a	LGS	杉-パ (45×45), 3面ムジ小節程度, 面取りの上, サグ-(t6.5)仕上げ		
		風除室C1			5638	F01b	コンクリート直均し	ポリ製金属マット H18 (ニードルパンチタイプ)	FB2	SUS巾木 H60	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0		
D		DS・PS(KIBOU)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	W3	LGS	GB-R t12.5の上, GWカマシタ線線貼り t25	-	-	-	-		
		DS (トイレD)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	W3	LGS	GB-R t12.5の上, GWカマシタ線線貼り t25	-	-	-	-	-	
		KIBOU事務室	●		2800	F02e	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	タイル-A' ヲt6.5	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	手動ロールスクリーン	
		KIBOU倉庫			3000	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W4	LGS	セメント-ド' t12.5 素地	CB1	C2	LGS	GB-R t12.5の上, EP		
		KIBOU学習支援室	●		2800	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	手動ロールスクリーン	
											W6	GB-R t12.5+12.5の上, 0.5'-内装材t1.3(イソウォール フラットタイプ 同等品)							
		PS(コンパス事務所)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	-	-	LGS現し	-	-	-	-	-	
		PS(トイレD)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	-	-	LGS現し	-	-	-	-	-	
		PS(相談室3)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	-	-	LGS現し	-	-	-	-	-	
		PS(給湯室)		○	-	F01a	コンクリート直均し	-	-	-	-	-	LGS現し	-	-	-	-	-	
		あゆみ・コパ'事務所	●		3000	F02e	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	タイル-A' ヲt6.5	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	手動ロールスクリーン	
		あゆみ学習室	●		3000	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	手動ロールスクリーン	
		コンパス多目的室	●		3000	F02e	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	タイル-A' ヲt6.5	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	手動ロールスクリーン	
		トイレD(パ'リアリー)			2200	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W2d	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, 不燃フミン化粧板t3	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0		
		トイレD(女子)			2200	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W2b	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, EP-G塗装	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	DE4	
											W2d	GB-R t12.5+12.5の上, 不燃フミン化粧板t3							
		トイレD(幼児)			2200	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W2d	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, 不燃フミン化粧板t3	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	DE4	
		トイレD(男子)			2200	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W2b	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, EP-G塗装	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	DE4	
											W2d	GB-R t12.5+12.5の上, 不燃フミン化粧板t3							
		トイレD前廊下			2200	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0		
授乳室D			2200	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB2	SUS巾木 H60	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	乳児連れの小・中学生の保護者が送迎時に散発的 利用			
相談室1	●		3000	F02e	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	タイル-A' ヲt6.5	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	手動ロールスクリーン			
									W5	構造用合板 t12の上, スラット'ド'合板 t9.0, OSCL									
相談室2	●		3000	F02e	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	タイル-A' ヲt6.5	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	手動ロールスクリーン			
									W5	構造用合板 t12の上, スラット'ド'合板 t9.0, OSCL									
相談室3	●		3000	F02e	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	タイル-A' ヲt6.5	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	手動ロールスクリーン			
									W5	構造用合板 t12の上, スラット'ド'合板 t9.0, OSCL									
相談室4	●		3000	F02e	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	タイル-A' ヲt6.5	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0	手動ロールスクリーン			
									W5	構造用合板 t12の上, スラット'ド'合板 t9.0, OSCL									
相談室前廊下			3000	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0				
給湯室			2200	F02a	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	長尺塩ビシート t2.0	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0				
遊遊空間D	●		3409	F02c	コンクリート金ゴテ均しの上、 置床(H=200)+構造用合板 t15+15+鋼製根太	リリウム 2.5	FB3	軟質ビニル巾木 H30	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	CB1	C3a	LGS	杉-パ (45×45), 3面ムジ小節程度, 面取りの上, サグ-(t6.5)仕上げ @90	手動ロールスクリーン			
風除室D1			5309	F01b	コンクリート直均し	ポリ製金属マット H18 (ニードルパンチタイプ)	FB2	SUS巾木 H60	W2a	LGS	GB-R t12.5+12.5の上, AEP	-	C1	LGS	GB-R t12.5の上, DR t9.0				